# PROPUESTA COMERCIAL

N.º GDS-2026-1110-02 · 10/11/2026

**Para**
JUAN ARTETA
Paraguay
WhatsApp +54 9 11 2294-9102

**De**
GOLDDOG INDUSTRIES USA LLC
EIN 41-4536670
9 Old Kings Rd, Suite 123 #1200
Palm Coast, FL 32137, USA
Anderson Meister · WhatsApp +55 19 99723-6122

Juan, aquí está la propuesta del trommel GDT100 MAX que usted pidió, con un precio especial. Todo gravimétrico: el agua lava el material y las alfombras atrapan el oro, sin mercurio y sin químicos.

## 1. Trommel GDT100 MAX (planta de lavado), nuevo — US$ 10.250

- Hasta 7 t/h, según el material.
- Cilindro de 1.700 mm en acero al carbono, con sección de malla de 500 mm. Piedra de hasta 100 mm en la alimentación.
- Motor de fábrica de 6,5 HP a gasolina, 4 tiempos, arranque manual. Reductor de hierro fundido. Tolva estándar.
- 3 canaletas de 900 × 2.000 mm con 4 alfombras GoldMoss, 4 mallas expandidas, 4 estrías y 6 alfombras Âncora de 300 × 900 mm.
- Agua: mínimo 60 m³/h, con bomba de 4 pulgadas (no incluida). Peso: 350 kg.

Foto del modelo GDT100 MAX

**Plazo:** 60 días después de confirmado el anticipo. **Retiro (FOB):** en Brasil, con horario agendado; la dirección se envía al agendar.

**Precio especial para usted:** de US$ 12.430 por **US$ 10.250** (ahorra US$ 2.180).

## TOTAL DE LA PROPUESTA (más flete) — US$ 10.250

**El flete no está incluido:** lo cotizamos hasta su ubicación en Paraguay, si usted quiere. **Propuesta válida por 3 días hábiles a partir del envío.**

## Qué está incluido y qué no

| Incluido | No incluido |
|---|---|
| • Todo lo que está listado en el ítem 1.<br>• Manual del Propietario y soporte remoto de GoldDog. | • Bomba de agua de 4" y mangueras de agua.<br>• Flete desde Brasil hasta Paraguay, seguro y descarga (lo cotizamos, si usted quiere).<br>• Trámites de aduana e impuestos de importación en Paraguay.<br>• Combustible.<br>• Montaje y capacitación en el lugar (a combinar).<br>• Licencias y permisos mineros y ambientales: consultar a las autoridades de su país. |

## Condiciones

- **Pago:** 50% de anticipo con el pedido, 25% a los 20 días y el saldo cuando el trommel esté listo, con la factura.
- **Forma de pago:** transferencia bancaria en dólares a GOLDDOG INDUSTRIES USA LLC, banco JPMorgan Chase Bank, N.A. (cuenta terminada en 7555). Los datos completos de la transferencia se envían al confirmar el pedido.
- **Flete:** por cuenta del comprador. Retiro (FOB) en Brasil con horario agendado.
- **Garantía:** 90 días contra defectos de fabricación y de materia prima, con análisis técnico del equipo. Condición: seguir el Manual del Propietario y el soporte remoto de GoldDog.
- **Recuperación:** superior al 90%, con el equipo bien montado y regulado para el material.
- **Validez de esta propuesta:** 3 días hábiles a partir del envío.

**Próximo paso:** para aprobar, escríbame por WhatsApp. Le envío los datos de la transferencia y cotizamos el flete hasta su ubicación en Paraguay.

**Anderson Meister**
GoldDog Industries USA LLC