PROPUESTA COMERCIAL

N.º GDS-2026-1110-02 · 10/11/2026

Para
JUAN ARTETA
Paraguay
WhatsApp +54 9 11 2294-9102

De
GOLDDOG INDUSTRIES USA LLC
EIN 41-4536670
9 Old Kings Rd, Suite 123 #1200
Palm Coast, FL 32137, USA
Anderson Meister · WhatsApp +55 19 99723-6122

Juan, aquí está la propuesta del trommel GDT100 MAX que usted pidió, con un precio especial, y también la opción GDT100 MAX XL, reforzada y con tolva más grande. Usted elige una de las dos. Todo gravimétrico: el agua lava el material y las alfombras atrapan el oro, sin mercurio y sin químicos.

Opción 1 · Trommel GDT100 MAX (planta de lavado), nuevo — US$ 10.250

- Hasta 7 t/h, según el material.
- Cilindro de 1.700 mm en acero al carbono, con sección de malla de 500 mm. Piedra de hasta 100 mm en la alimentación.
- Motor de fábrica de 6,5 HP a gasolina, 4 tiempos, arranque manual. Reductor de hierro fundido. Tolva estándar.
- 3 canaletas de 900 × 2.000 mm con 4 alfombras GoldMoss, 4 mallas expandidas, 4 estrías y 6 alfombras Âncora de 300 × 900 mm.
- Agua: mínimo 60 m³/h, con bomba de 4 pulgadas (no incluida). Peso: 350 kg.

Foto del modelo GDT100 MAX

Plazo: 60 días después de confirmado el anticipo. **Retiro (FOB):** en Brasil, con horario agendado; la dirección se envía al agendar.

Precio especial para usted: de US$ 12.430 por **US$ 10.250** (ahorra US$ 2.180).

Opción 2 · Trommel GDT100 MAX XL (reforzado), nunca usado — US$ 14.400

- Versión reforzada con tolva más grande: lava de 10 a 12 t/h dragando con draga de 4 pulgadas, según el material.
- Nunca trabajó. Como ya salió a un cliente y volvió, puede tener pequeñas marcas de transporte. Antes de la entrega pasa por revisión y pintura nueva.
- 6 alfombras Âncora Concentrador.
- Tolva X-Large: el doble del tamaño de la tolva estándar, así recibe y lava más material.
- Motor a combustión de 13 HP.
- Para trabajar necesita una bomba de agua de 4 pulgadas (no incluida).

Foto del modelo GDT100 MAX

Plazo: 3 semanas después de confirmado el anticipo. **Retiro (FOB):** en Brasil, con horario agendado; la dirección se envía al agendar.

USTED ELIGE UNA OPCIÓN (más flete) — desde US$ 10.250

Opción 1: US$ 10.250. **Opción 2:** US$ 14.400. **El flete no está incluido:** lo cotizamos hasta su ubicación en Paraguay, si usted quiere. **Propuesta válida por 3 días hábiles a partir del envío.**

Qué está incluido y qué no

Incluido	No incluido
• Todo lo que está listado en la opción elegida. • Opción 2: revisión y pintura nueva del GDT100 MAX XL. • Manual del Propietario y soporte remoto de GoldDog.	• Bomba de agua de 4" y mangueras de agua. • Flete desde Brasil hasta Paraguay, seguro y descarga (lo cotizamos, si usted quiere). • Trámites de aduana e impuestos de importación en Paraguay. • Combustible. • Montaje y capacitación en el lugar (a combinar). • Licencias y permisos mineros y ambientales: consultar a las autoridades de su país.

GOLDDOG INDUSTRIES

PROPUESTA COMERCIAL

N.º GDS-2026-1110-02 · 10/11/2026

Condiciones

- **Pago:** 50% de anticipo con el pedido, 25% a los 20 días y el saldo cuando el trommel esté listo, con la factura.
- **Forma de pago:** transferencia bancaria en dólares a GOLDDOG INDUSTRIES USA LLC, banco JPMorgan Chase Bank, N.A. (cuenta terminada en 7555). Los datos completos de la transferencia se envían al confirmar el pedido.
- **Flete:** por cuenta del comprador. Retiro (FOB) en Brasil con horario agendado.
- **Garantía:** 90 días contra defectos de fabricación y de materia prima, con análisis técnico del equipo. Condición: seguir el Manual del Propietario y el soporte remoto de GoldDog.
- **Recuperación:** superior al 90%, con el equipo bien montado y regulado para el material.
- **Validez de esta propuesta:** 3 días hábiles a partir del envío.

Próximo paso: para aprobar, escríbame por WhatsApp. Le envío los datos de la transferencia y cotizamos el flete hasta su ubicación en Paraguay.

Anderson Meister
GoldDog Industries USA LLC